

Согласовано

Руководитель отдела образования
администрации Красногвардейского
муниципального округа

Бледных И.Г.


Подпись

«09» апреля 2025г.



Согласовано
Гришин К.И.

Утверждаю МКДОУ
Заведующий МКДОУ Детский сад №7
г. Теремок
Симоненко Т.И.
Подпись
«09» апреля 2025г.



План подготовки к отопительному сезону МКДОУ Детский сад №7 «Теремок»
Красногвардейского муниципального округа
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес образовательной организации (ОО)	Ставропольский край, Красногвардейский округ, с. Преградное, пер.Веселый, 11
2	Организация. осуществляющая управление ОО	Отдел образования АКМР СК
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию.	1978
4	Площадь помещений в ОО	1032,2
5	Теплоснабжающая организация	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
6	Материал стен	Силикатный кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа в ОО	имеется
8	Наличие теплового пункта ОО	Имеется
9	Система отопления	закрытая
10	Схема отопления	имеется
11	Система ГВС в ОО	закрытая
12	Наличие прибора учета тепловой энергии в ОО	имеется
13	Материал трубопроводов система отопления в оо	Батареи чугунные,трубы металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти.в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

15	Система газоснабжения в ОО	имеется
----	----------------------------	---------

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	4,78
	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	4,9
3.	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в ОО	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
4.	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в ОО	
	2022-2023г.г.	Март 2023 устранено муз.зал
	2023-2024г.г.	Март 2024 устранено муз.зал
	2024-2025г.г.	Январь2025устранено пдготовительная гр.
5.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
5.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
5.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
5.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	№ Перечень мероприятий	Сроки выполнения
3.1	Издать приказ о назначении ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в МКДОУ Детский сад №7 «Теремок»	05.05.2025г-07.05.2025г
3.2	Осмотр воздушной теплотрассы и выявление недостатков	19.05.2025-23.05.2023г
3.3	Подача заявок на обучение ответственных за безопасную	26.05.2025г.- 30.05.2025г.
3.4	Изолирование участков теплотрассы где нарушена или отсутствует полностью по всей протяженности	02.06.2025-06.06.2025г
3.5	Изолирование участков теплотрассы где нарушена или отсутствует полностью по всей протяженности	09.06.2025-11.06.2025г
3.6	Изолирование участков теплотрассы где нарушена или отсутствует полностью по всей протяженности	16.06.2025-20.06.2025г
3.7	Осмотр системы отопления и выявление недостатков	(18.04.2025г-21.04.2025г)
3.8	проведение замеров труб для замены	(22.04.2025г-25.04.2025г)
3.9	подача заявки для выделения денежных средств	(25.04.2025-25.04.2025г)
3.11	мониторинг цен на материалы	(13.05.2025-16.05.2025г)
3.12	заключение договоров на материалы для отопления	(19.05.2025г-23.05.2025г)
3.13	закупка труб 102 диаметр	(26.05.2025г-30.05.2025г)
3.14	закупка труб диаметром 20мл ,15мл	(02.06.2025-06.06.2025г)
3.15	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	21.07.2025-25.07.2025г
3.16	заключение договора по промывке	(09.06.2025г-13.06.2025г)
3.17	Заключение договора на поверку сигнализатора	(23.06.2025г-27.06.2025г)
3.18	Снятие теплоприборов для поверки.	28.07.2025-01.08.2025г.
3.19	Гидравлические работы внутренней системы теплоснабжения	04.08.2025-08.08.2025г.
3.20		
	Поверка работоспособности контрольно-измерительных приборов	11.08.2025- 15.08.2025г.
3.21	Промывка внутренней системы теплоснабжения	18.08.2025-22.08.2025г.
3.22	Заключение договора и счетов на проведение инструктажей по газовым установкам	(07.07.2025-11.07.2025г)

3.23	сварочные работы	(28.07.2025г-01.08.2025г)
3.24	сварочные работы	(04.08.2025г-08.08.2025г)
3.25	обучение завхоза и поваров по газовым приборам	(11.08.2025-15.08.2025г)
3.26	Подготовка документов паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026	(18.08.2025-29.08.2025г)

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№	Перечень документов	Срок выполнения
4.1	Приказ « О создании комиссии по проверке готовности МКДОУ Детский сад №7 «Теремок» к отопительному периоду 2025-2026 г.»	07.05.2025г.
4.2	Приказ « О назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в МКДОУ Детский сад №7 «Теремок»	07.05.2025г
4.3	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	01.09.2025г
4.4	АКТ о проведении гидравлических испытаний на прочность, плотность тепловых сетей. Изоляции в пределах тепловых пунктов	01.09.2025г.
4.5	АКТ проверки состояния тепловых сетей	11.07.2025г
4.6	АКТ о поверки состояния утепления здания	01.09.2025г
4.7	Акт сверки взаимных расчетов	01.09.2025г.
4.8	Копия паспорта теплового пункта	10.06.2025г.
4.9	Копия утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09.2025г.
4.10	Копия схемы теплового узла	01.09.2025г.
4.11	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09.2025г.
4.12	Схемы теплопотребляющих установок здания	01.09.2025
4.13	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09.2025г.
4.14	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период -2025-2026 г.	-
4.15	АКТ выполненных работ по поверке контрольно-измерительных приборов.	01.09.2025г.
4.16	Технический проект на установку приборов учета тепла	01.07.2025г.